

武汉展览工厂搭建设计费用

生成日期: 2025-10-29

展览工厂搭建展台前一定要到现场进行实地测量,这样可以确定展台搭建准确位置,做好相应的布局安排。关于装修事项,国家是有很多相关规定的,一定要安装规定进行展台搭建施工,例如,墙体与屋顶不小于6公分的距离,任何展台所使用的展板材料都需要达到国家使用规范,考虑到展馆内基本设施的保护以及展柜内用水、电条件的限制,所以搭建展台需要的物料,都应该在加工工厂提前制作完成,展馆内只进行拼接、组装和简单的修正工作。在进行展装布局时,应提前将设计方案与展馆相关工作人沟通,协商方案是否可行,避免出现不必要的工期延误返工的出现。展览工厂搭建展台需要提前做好申报。武汉展览工厂搭建设计费用

选择展览工厂的时候要注意:展览搭建工作虽然和装修工人很相似,但不同的地方有很多。展览都是平地起高楼,展览设计偏向建筑力学,还讲究施工的美学,例如喷画装裱,美工张贴。还要有专业施工安装技术队伍,有固定展览工程业务的人员;以及确保有足够的人力、物力,会展布展、撤展时间有限,在规定时间内必须完成各项布展、撤展工作。尤其是布展任务完成的同时,还要达到预期的效果。对于企业而言价格是决定利润,进而影响参展商的利益。搭建商提供的价格影响到参展商成本的高低,合理的价格是展览顺利的保障,当然这也是由企业市场战略来决定的。展览搭建好后,搭建商还应承担对展位维修和保养的服务。如果参展商对展位有调整的要求,只要这些要求是合理可行的,搭建商都应提供相应的服务。武汉展览工厂搭建设计费用展览工厂不能将通道宽度设置的过窄,不然的话,会让参观者在视觉上觉得特别压抑。

展览工厂要注意展台进场和退场是否方便,机器进出的通道要开放。比如,布展的时候,如果部分结构立起来,则会挡住机器。那只能结构等机器入场后才能组装。同理,撤馆的时候,要先拆去挡住机器撤离通道的结构,其他结构等机器撤离后才能拆。在有限的搭建、撤馆时间内,大机器影响到的其他结构,所以需要申请加班,或是提前进馆、或提前拆机器,都是常规的控制时间的做法。要注意机器调试需要的空间是否够,机器就位后,有些机器调控箱的门却打不开,被旁边的结构挡住了。这就是忽略了现场机器调试步骤的结果。

展览工厂要知道场馆出入口是进出场馆的重要关口。在勘查的时候,要注意测量出入口的长度、宽度高度,但切记不能目测,也不能依靠平面图上所标示的数据。由于运输的展台道具、展柜、电器、机械都可能要从该出入口进出,所以展品道具的包装尺寸要根据出入口的大小来设计,避免出现因物品包装过大而进不了场内,或因包装过小导致包装盒浪费的情况。在勘察通道的时候,需要先丈量主通道的宽度,并观察出入口附近是否有电梯,以及客、货梯的载重量和容纳量。当搬运展品时,可以根据这些标准来制定解决方案。展览工厂要知道展台搭建时应留有足够宽度的安全通道,且通道要顺直,避免弯曲转折。

展览工厂在展台涂料施工前准备工作:涂料区域内其他展示道具及门框保护好;如:与墙面贴合的门、窗框、家具,粘贴分色纸保护。做好的木柜、隔板等家具要用报纸将其封起,以免油漆滴落弄脏家具。涂料调色要量化;事先准确计算出涂料粉刷面积,按比例调色,只多不少,一次将所用涂料调配均匀。墙面平整度打磨好;展台墙面刷涂料前应先将墙面先打磨好,以防止凹凸不平,让涂料的色泽均匀,防止木板受潮开裂。要知道滚涂时需要同时使用粗细两种滚筒刷,粗滚筒刷先行、细滚筒刷随即跟上。用粗滚筒将涂料均匀涂在墙壁,再用细滚筒在粗滚筒刷过的地方,重刷一遍,让展台墙面涂料变得细腻,并刷出所需条纹。展览工厂在展台搭建中掌握整体的和谐度是十分重要的。武汉展览工厂搭建设计费用

展览工厂在展台搭建要注意好时间,在主办方允许的的时间内,尽可能的提前布置完展馆。武汉展览工厂搭

建设计费用

展览工厂要注意展会布置时展台的吊顶，因为考虑到防火的要求，普遍会采用金属隔栅与铝型材结构吊顶，从安全的角度着想，更便于安装和拆卸，又能阻隔火源，通风透气。展会布置应在安全的基础上增加环保性，展会布置的时候应当使用环保，可循环利用的材料。要根据国家的规定使用对人体和环境没有危害的材料，还要通过国家环保的认证。展台搭建必须杜绝一切高辐射高污染、对人体有危害的材料，尤其是被国家禁止的材料，环保型材料也有很多种类，是按照材料对人体的危害大小程度决定的。像是石膏板，它集防火、防污染、隔音高等特点，是价格十分低廉，是十分实用的环保材料。武汉展览工厂搭建设计费用